

クサビ足場 価格早見表 & 積算チェックリスト

1. クサビ足場 価格早見表（概算レンジ）

※民間住宅～中層建物に多い「くさび式足場（ビケ足場）」の相場を、各種公開資料に基づいて整理。

■ 単価の目安

- ・ くさび式足場本体：600～1,000 円／㎡
 - ・ メッシュシート：100～200 円／㎡
- 合計：700～1,200 円／㎡

建物規模	架面積の目安	単価目安	概算費用
木造 25～30 坪	140～170 ㎡	700～1,200 円／㎡	10～20 万円
木造 30～35 坪	160～190 ㎡	700～1,200 円／㎡	11～23 万円
木造 35～40 坪	180～210 ㎡	700～1,200 円／㎡	13～25 万円
3 階 RC 小規模	220～260 ㎡	800～1,300 円／㎡	18～33 万円
4～5 階 S 造	260～320 ㎡	900～1,400 円／㎡	23～45 万円

2. 積算チェックリスト（見積前の 10 項目）

- ・ 1. 足場種別・工事内容（新築/改修）を整理したか？
- ・ 2. 安衛則 540～575 条の対象か（壁つなぎ間隔：垂直 5m 以下・水平 5.5m 以下）？
- ・ 3. 架面積（外周×高さ）の根拠を明確にしたか？
- ・ 4. 壁つなぎ・控えの計画が基準内か？
- ・ 5. 作業床幅 40cm 以上、手すり・中さん・巾木の仕様を確認したか？
- ・ 6. 最大積載荷重・用途を確認したか？
- ・ 7. 運搬条件（横付け、手運搬など）を整理したか？
- ・ 8. 養生・特別仕様を別建てで見積に入れたか？
- ・ 9. 存置期間・長期係数を考慮したか？
- ・ 10. 組立後・使用中・解体前・強風後の点検計画を考慮したか？

3. このシートの使い方（現場監督向け）

- ① 価格早見表で相場から外れていないか確認
- ② 10 項目チェックでリスクと追加項目を整理
- ③ 元請との事前協議メモとして添付

※最終判断は施工計画・構造検討・元請協議に基づいて行うこと